



Gemeinde Ingenried

Landkreis Weilheim - Schongau

www.ingenried.de



Ausbau Marktoberdorfer Straße

Vergangene Woche wurde mit der Sanierung der Marktoberdorfer Straße begonnen. Ohne Probleme verliefen der Abtrag der Bankette und der Ausbau der Straßenentwässerung innerorts. Während der Fräsarbeiten im Ortsbereich wurde festgestellt, dass nach planmäßiger Abfräsung von 6 cm Fahrbahnbelag lediglich noch eine Restsubstanz von ca. 2 bis 4 cm Asphaltbelag vorhanden war. Dies reicht für einen fachgerechten Weiterbau leider nicht aus. Die Mindestaufbaustärke einer Verkehrsfläche gemäß der Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen (RstO 12) beträgt in der geringsten Belastungsklasse Bk0,3 10 cm Trag- und 4 cm Deckschicht. Dementsprechend wurde der restliche Straßenbelag ausgebaut, der Kieskoffer abgetragen. In der kommenden Woche wird ein Regelaufbau mit 10 cm Tragschicht und 4 cm Verschleißschicht neu hergestellt. Die Höhenlage der vorhandenen Grundstückszufahrten bleiben unverändert. Dafür sind Mehrkosten von ca. 19.000 Euro einzuplanen.



Die Straßenentwässerung im Ort wurde bereits eingebaut und kommende Woche werden die Asphaltsschichten aufgetragen. Sollte die Witterung passen und keine unvorhergesehenen Überraschungen den Ablauf stören, könnte die Straße Ende nächster Woche wieder für den Verkehr frei gegeben werden.

Ingenried, 09. November 2024, Georg Saur